



Čilipi, 24. svibnja 2022.

- SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA -

PREDMET: Pojašnjenje i Izmjena br.1. Dokumentacije o nabavi

Poštovani,

Dostavljamo Vam pojašnjenje vezano za Dokumentaciju o nabavi za predmet nabave RADOVI NA PREMJEŠTANJU POLICIJSKIH KUĆICA I UGRADNJA ALUMINIJSKE BRAVARIJE NA ZRAČNOJ LUCI DUBROVNIK, PN. 13/22, objavljen dana 10.05.2022.g na internetskim stranicama Zračne luke Dubrovnik kako slijedi:

Ad. 1. Na upit gospodarskog subjekta koji glasi:

„Vezano uz Vašu dokumentaciju o nabavi „Radovi na premještanju policijskih kućica i ugradnja aluminijske bravarije na Zračnoj luci Dubrovnik“ (PN.13/22), u privitku Vam dostavljamo pitanja vezana uz isto.“

Dajemo odgovor kako slijedi u priloženoj excel tablici koja je sastavni dio ovog dopisa.

Slijedom danih odgovora u priloženoj excel tablici mijenja se Dokumentacija o nabavi:

- u toč.4.1. Dokumentacije o nabavi „ Dostava ponuda i otvaranje ponuda“koja sada glasi:

„Ponude se dostavljaju elektronskim putem na adresu: ivana.dimnic@airport-dubrovnik.hr najkasnije **do 03.06.2022. do 12:00 sati**. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda. Otvaranje ponuda nije javno.

- te prilog 4. Troškovnik

Pročišćeni tekst Troškovnika i Dokumentacije o nabavi nalazi se u prilogu ovog dopisa.

Napomena: ostali Prilozi Dokumentacije o nabavi (Mapa , Izvedbeni projekt-Prilog 5) nisu izmjenjeni te su sastavni dio Dokumentacije o nabavi objavljenje dana 10.05.2022.g.


S poštovanjem,



Zračna luka Dubrovnik d.o.o.



**Radovi na premještanju policijskih kućica i ugradnja aluminijske bravarije na Zračnoj luci Dubrovnik
PN.13/22**

Zahtjev za dodatnim informacijama br. 01

STAVKA	TEKST TROŠKOVNIKA/SHEMA	PITANJE	ODGOVORI
10	<p>Izrada nove staklene stijene u međunarodnim odlascima unutar terminala C između novopostavljene policijske kućice i staklene stijene. Staklena stijena sadrži jednokrlna vrata dimenzija 1050x2100cm., sve prema stavci br. 1.11. na listu br. 12. Izvedbenog projekta.</p> <p>Aluminijska vrata su izvedena od aluminijskih profila. Ispuna krila je od stakla, 3-slojnog kaljenog laminiranog stakla ukupne debljine 32 mm ili prema statičkom proračunu kojeg je Izvođač dužan izraditi. Stavkom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, spojni materijal, brave i okovi.</p> <p>Vrata su opremljena elektrobravom i panik letvom.</p> <p>U cijenu je uključena eventualna prilagodba okvira za prihvat vrata.</p> <p>U cijenu nije uključeno spajanje vrata na elektroinstalaciju te na informatički sustav objekta.</p> <p>Obavezna izrada radioničkog nacрта, te dostava nadzoru na ovjeru.</p> 	<p>1. Molimo informaciju o točnom sastavu "3-slojnog kaljenog laminiranog stakla ukupne debljine 32 mm" (3 x 10 mm?) Treba li staklo takve debljine imati neke posebne karakteristike?</p> <p>2. Iz troškovnika i sheme nije jasno u što se fiksira nova staklena stijena sa vratima. Molimo informaciju o konstrukciji u koju se stijena fiksira lijevo/desno i gore; ukoliko čvrsta konstrukcija ne postoji, potreban je troškovnički opis i shema dodatne čelične konstrukcije za ugradnju ostakljene stijene.</p> <p>3. Mjerna jedinica dimenzije nove staklene stijene pogrešno upisana (cm</p>	<p>Ispravak troškovnika: Potrebno je ponuditi dvoslojno laminirano obično staklo ukupne debljine 13mm (2x6mm). Posebnih karakteristika nema.</p> <p>Ugraditi lijevo i desno čelične stupove koji se sidre u nosač mosta.</p> <p>Točna mjerna jedinica su milimetri.</p>

		<p>umjesto mm) - molimo potvrdu.</p> <p>4. Koja je vrsta i boja površinske obrade aluminijskih profila?</p>	<p>Točna boja je plastifikacija u tonu RaI9006</p>
<p>8</p>	<p>Izrada dobava i ugradnja nove staklene stijene sa vratima policijske sobe, sve prema stavci br. 1.9. na listu br. 12. Izvedbenog projekta.</p> <p>Stavka je izrađena iz aluminijskih profila i kaljenog stakla. Aluminij je obrađen natur eloxacijom. Ostakljenje je izvedeno kaljenim IZO staklom 6+16+4 šupljina punjena inertnim plinom. Jedno staklo mora biti jednosmjerno zrcalo (mora omogućiti pogled iz prostorije, a ne u nju). Cijenom je obuhvaćen sav potreban materijal, svi integrirani dijelovi i okov.</p> <p>Obavezna izrada radioničkog nacrtu, te dostava nadzoru na ovjeru.</p> 	<p>1. Ovo je jedina stavka u troškovniku gdje je površinska obrada aluminijskih profila eloksaža a ne plastifikacija. Molimo potvrdu.</p> <p>2. Prema shemi 338 cm je visina stavke do spušenog stropa. Kolika je visina iznad spušenog stropa do nosive konstrukcije, odnosno mjesta sidrenja ostakljene stijene? Ukoliko čvrsta konstrukcija ne postoji, potreban je troškovnički opis i shema dodatne čelične konstrukcije za ugradnju ostakljene stijene.</p>	<p>Plastifikacija tonu RAL 9006 bez eloksaže.</p> <p>Visina do betonske grede iznosi 2740mm, a visina do stropa iznosi 3650mm. U cijeni stavke mora biti uključena sva potrebna nosiva čelična konstrukcija za predmetnu stijenu.</p>

